

Wichtiger Hinweis für Eigentümer bzw. Nutzer der Wohneinheiten

Um die Trinkwasserhygiene in Ihrem Bauvorhaben nach Übergabe der Wohnungen an die Eigentümer bzw. Mieter nicht zu gefährden, muss der bestimmungsmäßige Gebrauch der Trinkwasseranlage bzw. der sanitären Einrichtung sichergestellt werden.

Sollte Ihre Wohnung nicht unmittelbar nach Übergabe bezogen werden, müssen je nach Dauer der Betriebsunterbrechung folgende Maßnahmen getroffen werden:

Dauer bei Nichtnutzung der Trinkwasserinstallation.	Wiederinbetriebnahme.
Länger als 3 Tage.	Öffnen aller Entnahmearmaturen, vollständigen Wassertausch herstellen.
Länger als 4 Wochen <ul style="list-style-type: none"> - Einfamilienhaus: Schließen der Absperrarmatur hinter der Wasserzähleranlage. - Mehrfamilienhaus: Schließen der Stockwerksarmaturen. 	Öffnen der Absperrarmaturen und aller Entnahmearmaturen in dem abgestellten Bereich, vollständigen Wassertausch herstellen.
Länger als 6 Monate: <ul style="list-style-type: none"> - Einfamilienhaus: Schließen der Absperrarmaturen hinter der Wasserzähleranlage. - Mehrfamilienhaus: Schließen der Stockwerksarmaturen . 	Öffnen der Absperrarmaturen und aller Entnahmearmaturen in dem abgestellten Bereich, vollständigen Wassertausch herstellen. Empfehlung: Wasserprobe aus einer Entnahmestelle in dem abgestellten Bereich entnehmen und mikrobiologische Kontrolluntersuchung durchführen lassen. Spülmaßnahmen oder Desinfektionsmaßnahmen durchführen lassen, falls unzulässige mikrobiologische Belastungen festgestellt werden. Inbetriebnahme und Nutzung erst dann, wenn einwandfreie Ergebnisse vorliegen.
Dauerhafte Nichtnutzung.	Abtrennen der Anschlussleitung direkt an den Versorgungsleitungen, Wiederinbetriebnahme nur durch Vertragsinstallationsunternehmen.

Wir empfehlen generell alle 3 Tage sämtliche Trinkwasseranschlüsse gleichzeitig für ca. 30 Sekunden laufen zu lassen und WC-Spülkasten 2x zu betätigen.